



Legenda	
	Inteiro (14x39x19)
	Meio bloco (14x19x19)
	Contrafiamento "L" (14x34x19)
	Contrafiamento "T" (14x54x19)
	Canaleta (14x39x19)
	Meio Canaleta J Alto (14x19x29x19)
	Pastilha (14x04x19)
	Pastilha (14x09x19)

- Notas**
- Utilizar blocos de concreto de espessura 14cm e modulação de 40cm
  - Utilizar blocos de furos verticais, de 4MPa
  - Utilizar graute usinado ou industrializado, 25 MPa, para preencher pontos verticais e blocos calha. Caso seja rodado em obra, utilizar traço fornecido pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico
  - Ajustar marcação de portas para vão necessário para instalação do kit-porta comprado
  - VERIFICAR ARMAÇÕES DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS, CONTRAVERGAS E RESPALDO NAS ELEVAÇÕES DE PAREDES
  - Verificar armações de vigas no projeto de ESTRUTURA
  - Demais paredes que não constam neste projeto, não tem função estrutural. Podem ser construídas com blocos cerâmicos de vedação, blocos vazados de concreto ou outra alternativa. Amarra-las às paredes estruturais com tela ou barra (pontas de barras 5.0, 6.3 ou 8.0mm)
  - Preencher juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com pastilhas 9cm
  - Preencher espaços na modulação de linhas de blocos calha com blocos calha inteiros ou recortados

 CONSTRUTORA E INCORPORADORA VCA Construtora Ltda - ME LOCALIZAÇÃO: ESTRADA VELHA DA BARRA, L-70, SIN FAZENDA REDENÇÃO BAIRRO UNIVERSIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA DOCUMENTO: DONORN-ALV-208AP1PAV-PE-04-R00	DU BEM RESIDENCIAL ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCO 2Q 8AP - 1PAV ELEVAÇÃO PAR18 A PAR23			
	Nº DA FOLHA <b>04/06</b>	REVISÃO <b>00</b>	DATA JUNHO/2024	ESCALA INDICADA
	RESPONSÁVEL TÉCNICO PEDRO DURAL RIZZO ARAÚJO ENG. CIVIL CREA 92.101D-BA			
	REVISÃO 00	MODIFICAÇÕES EMISSÃO INICIAL	DATA 10/06/2024	DESENHO R. FLOQUET